

Angebotsvarianten des SHL Modulhauses:

Schlüsselfertige Bauweise:

Lieferung und Herstellung des Hauses im, in der Baubeschreibung beschriebenen Umfang.

Komplettleistung Rohbau auf bauseitigem Fundament:

Alle Holz- und Trockenbauarbeiten ab OK Fundament. Rohbaukonstruktion, Fassade, Fenster und Türen außen, Dacheindeckung, Wärmedämmung, Rohfussböden, Trockenausbauarbeiten bis zur ungespachtelten Gipskartonplatte.

Komplettleistung Holzrohbau:

Alle Holzbauarbeiten vom Holzständerwerk bis zur fertigen Fassade, Rohfussböden, dachklempnerfertiges Dach. Wärmedämmung, Dampfbremse usw. und Gerüst bauseits.

Lieferung und Montage Holzständersystem:

Tragendes Holzständerwerk inkl. Dachstuhl und Balkenlagen. Rohfussböden und Faserzementplatte unter Balkenlage EG. Außenwand mit Weichfaserplatten, dachklempnerfertiges Dach

Lieferung Bausatz an Gemeinden oder Holzbaubetriebe:

Lieferung des Holzständersystems und aller Baustoffe für Fassade, Dach und Trockenausbau wie in (Komplettleistung Rohbau auf bauseitigem Fundament) beschrieben. Baubegleitende Bauleitung nach Aufwand abzurechnen.

Lieferung Bausatz Holzständersystem:

Lieferung Holzständersystem inkl. aller Befestigungsteile, Fassade und dachklempnerfertiges Dach als Bausatz. Montagepläne und ein Vororttermin inkl.

Mithilfe- / Integrationsvariante:

Lieferung der jeweiligen Bausätze und Stellung von Fachpersonal nach Bedarf. (Vorteile siehe Beschreibung Holzständersystem SHL und Integrationsvariante)

Bei allen Varianten:

Inkl. der statischen Berechnungen des Hauses. Excl. der Beantragung bei den Behörden. Es muss ein tragfähiger, mit schweren Maschinen befahrbarer, zugänglicher Baugrund zur Verfügung gestellt werden. Hausanschlüsse sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Strom und Wasser ist während der Bauzeit zu stellen.